

Prilog 1

Popis radova sa specifikacijom

R.B.	Naziv i tehničke karakteristike	Kol ičina	Jedin. cijena bez PDV- a	Cijen s PDV om
1.	Dobava, ugradnja i spajanje nadžbuknog razvodnog ormara (R.O.) iznad KPMO ormara u kojeg bi se ugradilo 6 automatskih osigurača, 6 trolelnih osigurača, potrebne sabirnice i spajanje na brojilo kabelom NYY-J 5x16 mm ²	1		
2.	Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYY-J 5x16 mm ² smještenog u plastičnom kanalu iz R.O. do R.2.K.SŠ ormara na 2 katu dužine 22m	1		
3.	Dobava, ugradnja i spajanje 3 kabela NYY-J 5x2,5 mm ² smještenim u plastičnim kanalima iz R.O. do hodnika, te učionica 4 i 5 na 1 katu ukupne dužine 42m	1		
4.	Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYY-J 5x6 mm ² smještenog u plastičnim kanalima iz R.O. do R.UČ.2.SŠ.pr u prizemlju dužine 15m	1		
5.	Dobava, ugradnja i produživanje kabela NYY-J 5x6 mm ² smještenog u plastičnom kanalu iz fotonaponskog ormara (R.fn) do R.2.KSŠ te produživanje prema glavnom razvodnom ormaru (R.g) u osnovnoj školi dužine 6m	1		
6.	Dobava, ugradnja i spajanje kabela NYY-J 5x2,5 mm ² smještenog u plastičnim kanalima iz R.KNJ.OŠ na 1 katu do učionica osnovne škole na drugom katu ukupne dužine 70m	1		
7.	- kabeli, plastični kanali i osigurači, R.O. i sav potreban potrošni materijal za dovesti el. instalaciju u funkcionalnost - svi proboji kroz zidove i betonske ploče za prolaz kabela	1		
	UKUPNO			

Pečat i potpis ponuditelja